

Sezimovo Ústí, dne 8. srpna 2025

Rekonstrukce ul. 1. Máje

Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vám oznámit, že koncem měsíce srpna t.r. bude zahájena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 1. Máje, včetně přepojení části vodovodních a kanalizačních přípojek, a to od křižovatky s ul. Okružní po křižovatku s ul. Budějovická, a části šikmých chodníků. V rámci prací dojde i k rekonstrukci vozovky, parkovacích stání, chodníků a veřejného osvětlení v této ulici.

Rekonstrukce bude prováděna výkopovou technologií, včetně přepojení vodovodních i kanalizačních přípojek v rozsahu dle projektové dokumentace. U těch nemovitostí, kde nejsou přípojky vedeny novou trasou, bude přepojení provedeno pouze na stávající hranici soukromé a veřejné části (obvodová zeď, oplocení). Doporučujeme při této příležitosti současně realizovat opravu vodovodní a kanalizační přípojky v celém rozsahu, tedy i po soukromých pozemcích až k vodoměru nebo napojení kanalizace na vnitřní rozvody. Opravu a obnovu vodovodní i kanalizační přípojky na této části si dle zákona hradí majitel vodovodní a kanalizační přípojky, tedy vlastník nemovitosti, na své náklady. Tuto opravu je nutné si zajistit v koordinaci s naším zhotovitelem. Projekt rekonstrukce včetně přípojek je na webových stránkách <https://www.vstab.cz/>.

Při provádění výměny na Vašem pozemku bude zhotovitel dodržovat tyto zásady:

Vodovodní přípojky z plastu (mimo závitového) není nutné měnit, budou přepojovány na hranici nemovitosti, popř. u hlavního řadu. Pokud je přípojka z jiného materiálu, domovní část přípojky bude provedena z PE v dimenzi přípojky (rodinný dům PE 32). **Odstranění plomby na vodoměru předem nahlase na ČEVAK a.s.** – obchodní oddělení – 387 761 525. Před uvedením do provozu přizvěte ke kontrole ČEVAK a.s. (p. Miňha 734 642 377) a vodoměr bude následně zaplombován.

Kanalizační přípojky z kameniny a plastu není nutné měnit, budou přepojovány na hranici nemovitosti. Pokud je přípojka z betonového potrubí, bude nahrazena potrubím z PVC, PP nebo kameniny v dimenzi přípojky (rodinný dům min. DN 150). Před napojením na část kanalizace na veřejném pozemku přizvěte ke kontrole ČEVAK a.s. (p. Miňha 734 642 377).

Svoz komunálního odpadu:

Poslední svoz komunálního odpadu v ul. 1. Máje proběhne ve středu 20.08.2025. Následně bude svoz zajišťován kontejnery o objemu 1 100 l, umístěnými v ul. Okružní a v ul. Budějovická po celou dobu výstavby.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

- 1. etapa – 25.08.2025-27.04.2026** – uzavření části ul. Okružní + a celé ul. 1. Máje
27.08.2025-31.08.2025 – odstranění povrchů - ul. Okružní + ul. 1. Máje
31.08.2025-05.01.2026 – práce na vodovodu, jednotné kanalizaci, dešťové kanalizaci - ul. Okružní + ul. 1. Máje až k šikmým chodníkům
05.01.2026-27.04.2026 – práce na vodovodu, jednotné kanalizaci, dešťové kanalizaci – zbytek ul. 1. Máje + šikmé chodníky
 - 2. etapa - 27.04.2026 – 18.5.2026** – části ul. Okružní + a celé ul. 1. Máje + křižovatka ul. Budějovická a ul. 1. Máje
 - práce na vodovodu, jednotné kanalizaci, dešťové kanalizaci, zemní práce
 - hlavní práce budou probíhat v křižovatce ul. 1. Máje a ul. Budějovická
 - 3. etapa – 18.05.2026-15.06.2026** – celé napojení na ul. Okružní + ul. 1. Máje + část ul. Budějovická
 - práce na vodovodu, jednotné kanalizaci, dešťové kanalizaci, zemní práce, odstranění povrchů
 - hlavní práce budou probíhat v křižovatce ul. 1. Máje a ul. Budějovická, na ul. Okružní a ul. 1. Máje budou již probíhat zemní práce pro povrchy
 - 4. etapa – 15.06.2026-16.10.2026** – celá ul. Okružní + ul. 1. Máje + část ul. Budějovická
 - zemní práce, konstrukční vrstvy, povrchy komunikací, chodníky, VO
 - hlavní práce budou probíhat na ul. Budějovická, na části ul. Okružní a 1. Máje budou již probíhat zemní práce, konstrukce atd.
 - 5. etapa – 16.10.2026-23.10.2026** – celá ul. Okružní + ul. 1. Máje + část ul. Budějovická
 - povrchy komunikací, chodníky, VO, dokončovací práce
- Podrobné DIO uzavírek je na webových stránkách <https://www.vstab.cz/> nebo www.sezimovo-usti.cz

Předpokládaný termín zahájení prací je středa **27.08.2025**. Při realizaci akce bude omezena doprava v této lokalitě a přístup k nemovitostem. Vjezd na staveniště a přístup k nemovitostem s Vámi bude individuálně řešit osoba odpovědná za realizaci stavby – **Ing. Eva Hašlerová**. Při provádění prací bude docházet k omezením dodávek pitné vody, o kterých budete s předstihem informováni. Po celou dobu stavby bude zajištěna dostupnost složek integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotnická služba) v nezbytném rozsahu.

Kontakty:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Václav Tomášek, tel: 731 601 056,

Stavbyvedoucí přítomný na stavbě: Ing. Eva Hašlerová, tel. 731 602 771.

Dozor stavby: VRV Praha a.s., zodpovědná osoba je Ing. Petr Jerhot, tel. 603 188 296.

Zástupce provozovatele ČEVAK a.s.: p. Radek Šohaj, tel: 724 137 337

Zástupce VST s.r.o.: Michal Sviták, tel: 602 254 791

Zástupce města: Ing. Jiří Prokop, tel: 777 794 870

Omlouváme se Vám za dočasné omezení Vašeho komfortu a prosíme o toleranci při provádění prací, respektování dopravního značení a omezení, které stavba vyvolá. Práce spojené se stavbou jsou nezbytné pro bezproblémovou dodávku pitné vody a odvádění splaškových vod v dalším období a následně i lepší a bezpečnější komunikace, chodníky, kvalitnější veřejné osvětlení. V případě dotazů se neváhejte obrátit na shora uvedené kontakty.

S pozdravem

Za investora VST:

Michal Sviták, v.r.
technik VST s.r.o.

Za investora město Sezimovo Ústí:

Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M.
starosta města